



03 | SERVICE-PAKET CONTIROLL®

Wechsel der Reibbeläge

Die Auslaufwalzen-Reibbeläge nutzen sich während der Lebensdauer einer ContiRoll®-Presse ab. Um eine stabile Produktion mit hoher Qualität zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Inspektion und bei Bedarf auch ein Wechsel der Reibbeläge notwendig.

NICHT ERFOLGTE INSTANDHALTUNG

DIE FOLGEN: geringere Produktionskapazität, Störungen und Produktionsausfall, Delta-V-Probleme, erhöhter Verschleiß bis hin zu Beschädigungen am Stahlband

UNSERE LEISTUNG

1. Bei Bedarf: Vorinspektion zur Zustandserfassung sowie zur Empfehlung und Definition der benötigten Ersatzteile
2. Individuelle Personal- und Hilfsmittelplanung
3. Lieferung aller nötigen Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität
4. Koordination und Überwachung der Arbeiten vor Ort
 - Demontage der verschlissenen Reibbeläge
 - Montage der neuen Reibbeläge
 - Kontrolle der mechanischen Pressfunktion bei Wiederinbetriebnahme

TERMINPLAN & PERSONALUMFANG

1. Termine & Personalumfang werden individuell festgelegt
2. Die Dauer für den Wechsel der Reibbeläge variiert je nach Arbeitsumfang, Pressengröße und -generation
3. Exemplarische Einsatzdauer: ca. 3 Tage für Wechsel der Reibbeläge an beiden Walzen, 2 Schichten mit ca. 5 Personen (1 Vorarbeiter, 4 Industriemechaniker) pro Schicht (à 10 h)

PREIS

Nach der Festlegung des Terminplans und des Personalumfangs wird ein Festpreis inkl. aller Spensätze, Reise- und Unterbringungskosten vereinbart. Alle zusätzlichen Arbeiten werden nach Aufwand berechnet.

IHRE VORTEILE

Als Anlagenhersteller bietet Siempelkamp seinen Kunden ein Komplettpaket, bestehend aus:

- Teilleistung
- Montageaufsicht durch erfahrene Siempelkamp-Service-spezialisten
- Optional einem Montageteam unserer Partnerunternehmen zur Durchführung der Arbeiten, falls diese nicht durch kundeneigenes Personal durchgeführt werden

ANSPRECHPARTNER

Ralf Reinsch
ralf.reinsch@sls.siempelkamp.com
Tel. +49 2151 924509